

**Kompetenztraining 21****S. 118****2.**

Vor- gang	Strukturanalyse			Zeitanalyse					
	Beschreibung	Vor- gän- ger	Nach- folger	Dauer in Tagen	FAZ	FEZ	SAZ	SEZ	Gesamt- puffer
A	Planung, Auftragsvergabe	–	B, C	12					
B	Baustofflieferung	A	D	4					
C	Einrichten der Baustelle	A	D	5					
D	Erdaushub, Fundament	B, C	E	15					
E	Montage des Schulungszentrums	D	F, G	18					
F	Installation	E	H	7					
G	Einrichtung der Räume	E	H	5					
H	Einweihung	F, G	–	1					

**4. Darstellung als Balkendiagramm**

Arbeitspaket	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Planung, AV												
Baustofflieferung												
Baustelle einrichten												
Erdaushub												
Montage Schulungsraum												
Installation												
Räume einrichten												
Einweihung												